

HOTĂRÂREA nr. 42
din 26.07.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: reparații construcție modulară, situat în localitatea Aluniș, nr.656

Consiliul local al comunei Aluniș, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2023,

Luând în discuție Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrată sub nr.2933/19.07.2023,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrată sub nr.2935/19.07.2023;

- raportul de specialitate nr. 2934/19.07.2023,

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

- prevederile art. 7, alin. (2) din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aluniș, aprobat prin HCL nr.51/21.10.2019;

- prevederile din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile art. 27 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.7, alin. (5) și art.17, alin. (1), lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. k) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ;

- prevederile art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 139 și art.196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” *reparații clădire modulară, situat în localitatea Aluniș, nr.656*”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei;

- Instituției Prefectului – Județul Mureș;

Președinte de ședință,
Demeter Attila, consilier local



Contrasemnează,
p. Secretar General,
Kocsis Andras



P.F.A. Parlea Virgil

C.I.F. 22746355

F26/1119/2007

Reghin, str. Licurici, nr. 16, jud Mures

Tel. 0744-695680

e-mail : parlea_virgil@yahoo.com

cod iban : RO62CARP027200489488RO01 PATRIA BANK Reghin



PAGINA DE TITLU

LUCRARI DE CONSTRUCTII REPARATII CLADIRE MODULARA-LOC. ALUNIS NR.656

Beneficiar : com . Alunis

2023

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil

PFA Parlea Virgil Constantin
F26/1119/2007 ; CUI 22746355
tel : 0744695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC

Prin tema solicitata de catre Comuna Alunis se propune realizarea unor lucrari de reparatii cladire modulara situate in localitatea Alunis , nr.656 , dupa cum urmeaza :

Lucrarile ce vor fi executate :

Desfacerea placajelor peretilor exterior , placarea peretilor exteriori cu lambriu de lemn , desfacerea asterealei si inlocuirea ei cu una noua din placi fibrolemn , desfacerea invelitorii existente si executarea unei invelitori noi din tabla profilata , montare jgheaburi si burlane noi , inlocuirea sticlei tip termopan la geamurile si usa de intrare .

Pentru stabilirea culorilor va fi consultat beneficiarul .
Lucrarile vor fi supravegheate de personal de specialitate .
Lista de cantitati cu valoarea estimativa sunt anexate .

INTOCMIT



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Parlea', written over a horizontal line.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII

Nr. crt.	Nr.cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I Lucrari de constructii				
1.	001	IDEM	63.35	
TOTAL I			63.35	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			63.35	
Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %			12.04	
TOTAL VALOARE:			75.39	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCM36E	MP	126.8900	a) 0.0054 b) 23.4000 c) 1.5000 d) 0.0000 24.9054	0.69	2969.23	190.34		3160.26
	Demontarea placajelor din PVC, azbociment								
2 002	RPCM21B	MP	114.0000	a) 46.0000 b) 37.5000 c) 1.5000 d) 0.0000 85.0000	5244.90	4275.00	171.00		9690.00
	Inloc.placaj.cu panouri fibrolemn., din fibre din lemn de pin, liate cu lignina, din fibre nat. si sintetice sau tapet de hartie, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala mont. prin prindere cu cuie si sipci lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm								
3 003	CK17A	MP	126.8900	a) 80.1600 b) 93.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 173.1600	10171.50	11800.77			21972.27
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele.								
4 004	RPCT26A1	MP	114.0000	a) 5.0000 b) 7.5594 c) 0.0000 d) 0.0000 7.5594		861.77			861.77
	Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm cu inclusiv recondit.mat.								
5 005	CE07A	MP	114.0000	a) 72.4500 b) 34.5000 c) 7.5000 d) 0.0000 114.4500	8259.30	3933.00	855.00		13047.30
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -LC50 /0003 342N097 PANOURI DIN TABLA DE OTEL SUBTIRE ONDULATA (LINDAB) CU LATIMEA UTILA DE 1 M (MP)								
6 006	CE19A01	M	11.4000	a) 47.7225 b) 12.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 59.7225	544.04	136.80			680.84
	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite, incl.colturile, capacele, stut.de racord.la burlane, tirantii si carligele de sustinere, mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde, cu D=12,5 cm -LC54 /0011 700N483 JGHEABURI DIN PVC DUR TIP BRAMAC SISTEM STABICOR, SEMICIRCULARE CU D = 125 M (M)								
7 007	CE21B01	M	7.0000	a) 46.6620 b) 13.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 60.1620	326.63	94.50			421.13
	Burlane uzinate semirotunde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, incl.colturile si aruncatoarele, mont. pe lungimi > 20 m: rotunde, cu D=12,3 cm -LC54 /0001 700N004 BURLANE DIN PVC DUR TIP BRAMAC SISTEM STABICOR CU D = 100 MM SI L= 0,5 M (M)								
8 008	236N048	MC	1.5000	a) 1500.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 1500.0000	2250.00				2250.00
	SIPCA DE LEMN 38 X 58 MM								
9 009	RPC001C	MP	19.3000	a) 149.5000 b) 15.0000 c) 2.2500 d) 0.0000 166.7500	2885.35	289.50	43.43		3218.28
	Inlocuirea geamurilor trase sau prelucrate (mate, jivrate, muslin), montate pe tamplarie de lemn, in suprafete de peste 5 mp trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,25 mp, cu chit si cuie -LC42 /0004 181A096 GEAM ARMAT NET. ALBASTRU CAL.1 6 MM. AMB.DIM.FIXE S 949 (MP)								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 IDEM

CHELTUIELI DIRECTE i	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	6.187715	29681.51	24360.57	1259.77	0.00	55301.85

- Vut termice
 1259.77
 - Vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe

C. A. 81	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 2.25 /100)	548.11
Sonaj	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Fond Concedii Indemnizatii:	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Fond de risc (FAABP)	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Fond garantare.cr.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Fond Camera Munca	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:			
Cota aprovizionare,depozitare materiale :	(M x %)	(29681.51 x 0.00 /100)	0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale :	(m1)	(6.187715 tone x 0.00 LEI)	0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie :	(m2= m x %)	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
(m3)- Spor santier :	(m3= m x %)	(24360.57 x 0.00 /100)	0.00
Manipulari mecanice materiale :	(6.187715 tone x 0.00 LEI)		0.00
Spor utilaje sub exploatare :	(U x %)	(1259.77 x 0.00 /100)	0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	29681.51	24908.68	1259.77	0.00	55849.96

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (55849.96 x 7.00 /100) 3909.50
 Profit : PO = (T0 + IO) x % ((55849.96 + 3909.50) x 6.00 /100) 3585.57
 TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 63345.03

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:001 IDEM

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCM36E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	MP	126.8900
002.	RPCM21B	Inloc.placaj.cu panouri fibrolemn.,din fibre din lemn de pin,liate cu lignina,din fibre nat.si sintetice sau tapet de hartie,la pereti si tavane,in incaperi cu umiditate normala mont.prin prindere cu cuie si sipci lemn de 5x7 cm dispuse la 30° cm	MP	114.0000
003.	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	MP	126.8900
004.	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm cu inclusiv recondit.mat.	MP	114.0000
005.	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (LC50 /3)	MP	114.0000
006.	CE19A01	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane,tirantii si carligele de sustinere, mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde,cu D=12,5 cm(LC54 /11)	M	11.4000
007.	CE21B01	Burlane uzinate semirotunde din metal sau material plastic, inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele, mont.pe lungimi > 20 m: rotunde,cu D=12,3 cm(LC54 /1)	M	7.0000
008.	236N048	SIPCA DE LEMN 38 X 58 MM	MC	1.5000
009.	RPCQ01C	Inlocuirea geamurilor trase sau prelucrate (mate, jivrate, muslin), montate pe tamplarie de lemn, in suprafete de peste 5 mp trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,25 mp, cu chit si cuie(LC42 /4)	MP	19.3000

